

標準仕様書（小破・舗装修繕）

1. 業務の名称

令和 8・9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務

2. 業務の内容

浜松市土木部が所管する道路、河川（浜名区管内三ヶ日地区）の維持修繕・舗装修繕作業を実施するほか、土曜日、日曜日及び祝日を含めた 24 時間において、道路、河川の異常、損傷及び異常気象等における緊急の応急処置を迅速に実施する。

3. 業務責任者

業務の施行にあたり、業務責任者（1 級土木施工管理技士の資格を有する者）を定め、委託者に届け出ること。これらの者を変更したときも、届け出ること。

4. 舗装修繕の体制

舗装修繕は、は装工事業の建設業許可を有している構成員が行うこととし、施工時には自社の有資格者（1 級または 2 級舗装施工管理技士）1 名を現地に配置すること。

5. 業務要領

受託者の業務要領は、次のとおりとする。

（1）体 制

受託者は、緊急時に備え常に 24 時間作業できる体制を整えること。

（2）業務の実施

ア 受託者は、（3）で規定する道路巡視によるものを含む依頼を受けた業務について、別に定める業務依頼書（様式 1）により、その都度特に指示がない限り、直ちに業務を実施しなければならない。ただし、そのいとまが無く緊急を要するときは、委託者からの口頭による依頼により業務を実施することが出来る（その後業務依頼書による依頼がなされる。）。

イ 本業務の実施にあたり、『浜松市土木工事共通仕様書』（以下、「共通仕様書」という。）、『浜松市土木工事施工管理基準』に準拠するものとする。なお、共通仕様書と特記仕様書の間に相違がある場合には、受託者は委託者に確認すること。

ウ 家電 4 品目及び建設廃棄物等については、委託者の依頼のもと受託者の責任において定められた期間保管すること。

エ 道路側溝および河川内において、動物が死亡している場合は、阻害物として取扱い、委託者の依頼のもと袋等に入れて、隣接する道路際まで出し速やかに報告すること。

(3) 道路巡視

① 巡視・機動

受託者は委託者の指示に基づき道路全般を巡視し、異常の早期発見に最大限努めること。異常を発見した場合は、直ちに委託者に報告し、指示を受けること。ただし、そのいとまが無く緊急を要するときは、速やかに必要な応急処置、交通誘導等を講じた上で、直ちに委託者に報告し、指示を受けること。

なお、巡視にあたっては、道路交通法の適用除外（緊急車両）を受けないことから、“緊急走行、転回禁止場所での転回、交差点付近の駐車など”、道路交通法を遵守し、違反する行為は絶対しないよう留意すること。

② 使用車両

受託者が準備する車両に“道路巡視実施中”であることを明示すること。

③ 体制

受託者は、巡視実施にあたり原則2名以上の体制で行うものとする。

④ 巡視事項

ア 道路及び道路附属物等

- (ア) 路面、路側、路肩、法面及び構造物の状況
- (イ) 排水施設の状況（アスカーブ、排水性舗装を含む）
- (ウ) 交通安全施設の状況
- (エ) 橋梁及びトンネルの状況
- (オ) 街路樹及び植樹帯の状況

イ 道路工事等の施工箇所における保安施設設置等の交通処理状況

ウ 道路占用及び道路使用状況

エ 路上障害物（落石、倒木、落下した積載物、又はその他障害物）の状況

オ その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある事象の状況

(4) 通 報

ア 受託者は、道路の異常を発見した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。

イ 受託者は、第三者から通報・連絡等があった場合は、その内容を直ちに委託者に報告し、対応を協議すること。

(5) 委託者の立会い

ア 受託者は、委託者が立会いを依頼した業務については、委託者の立会いを得て、実施するものとする。

イ 受託者は、業務の実施にあたり、委託者の立会いを必要としたときは、委託者の立会いを

求めることができるものとする。

(6) 交通規制

ア 受託者は、業務実施にあたって交通に危険を及ぼす恐れがあるときは、バリケード・保安ロープ・セーフティーコーン・赤色灯・標識によるほか、必要に応じ交通誘導員を配置して交通の安全を確保すること。

イ 対象路線（別添①）にて作業する場合は、交通誘導員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導業務に係わる一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員）を配置すること。

(7) 業務の完了報告

受託者は業務が完了したときは、速やかに以下の書類を委託者に提出すること。

ア 業務完了時

業務完了書（様式2）

業務精算書（様式3）

現場写真（業務の着手前及び完了後の状況並びに必要なに応じて作業状況を写した写真）

道路巡視報告書（様式7）※道路巡視作業後のみ

イ 月ごとの報告時

業務実績報告書（様式4）

ウ 業務完了報告時（年6回以内）

業務完了報告書（様式5-1）

業務完了報告書（様式5-2）

6. その他

本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合又は定めのない事項については、共通仕様書を参考にし、委託者と受託者が協議の上、定めるものとする。

委託者は、業務履行期間中年1回以上、受託者が業務を履行する現場を視察するものとする。

標準仕様書（雪氷対策）

1. 業務の名称

令和 8・9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務

2. 業務の内容

浜松市土木部が所管する道路（浜名区管内三ヶ日地区）において、雪氷に対する注意喚起等を行うとともに、土曜日、日曜日及び祝日を含めた 24 時間において、緊急の状況調査及び対策を迅速に実施する。

3. 雪氷対策業務要領

受託者の業務要領は次のとおりとする。

（1）体 制

ア 受託者は、常に気象情報に留意し、道路の積雪若しくは凍結又はその両方（以下「雪氷」という。）に備えること。

イ 受託者は、路面状況等の把握に努めるとともに、常に業務が実施できるよう準備体制を整えておくこと。

（2）業務の実施

ア 雪氷状況調査

受託者は、委託者から依頼があった場合は、雪氷の状況を調査し、その結果を口頭により委託者に報告すること。

イ 業務の実施

受託者は、（3）で規定する道路巡視によるものを含む依頼を受けた業務について、その都度特に指示がない限り、直ちに（概ね 1 時間以内）業務を実施しなければならない。ただし、そのいとまが無く緊急を要するときは、委託者からの口頭による依頼により業務を実施することが出来る（その後業務依頼書による依頼がなされる。）。

ウ 道路情報提供装置操作

受託者は、委託者から依頼があった場合は、道路情報提供装置を操作し、所定の情報を表示させること。

エ 情報板・標示板・バリケード設置、撤去

受託者は、委託者から依頼があった場合は、次のとおり情報板、標示板又はバリケードを設置又は撤去すること。

（ア）所定の場所に設置すること。

（イ）「道路工事作業場における道路標識、標示施設及び防護施設等の設置要領」（静岡県）に

準拠して適正に設置すること。

(ウ) 土のう、止杭等により固定し、転倒、移動等がないよう適切な措置を講ずること。

(エ) 撤去後は原形に復し、所定の保管場所に返却すること。

オ 滑り止め砂袋配置

受託者は、委託者から依頼があった場合は、次のとおり砂袋を配置すること。

(ア) 局部的に道路の積雪、凍結等が予想される場所に配置すること。

(イ) 1箇所には10袋配置することを標準とする。

(ウ) 砂が雨又は雪で湿ることがないように密封するなど適切な措置を講ずること。

カ 凍結防止剤・滑り止め砂散布

受託者は、委託者から依頼があった場合は、次のとおり凍結防止剤若しくは滑り止め砂又はその両方を散布すること。

(ア) 原則として、通勤通学時間帯までに散布を完了すること。やむを得ず、この時間帯に作業するときは、交通が混雑しないよう必要な措置を講ずること。

(イ) 原則として、所定の量を均一に散布すること。

(ウ) 所要の幅員（1車線道路は車道3.0m以上、2車線道路は車道5.5m以上）が確保されるよう散布すること。ただし、これによりがたいとき（3車線以上の道路、歩道、待避所等に散布するとき）は、委託者と協議すること。

(エ) 滑り止め砂を散布したときは、同じ範囲にさらに凍結防止剤を散布すること。

(オ) 過剰な散布にならないよう留意すること。

キ 除雪

受託者は、委託者から依頼があった場合は、次のとおり除雪すること。

(ア) 原則として、通勤通学時間帯までに除雪を完了すること。やむを得ず、この時間帯に作業するときは、交通が混雑しないよう必要な措置を講ずること。

(イ) 所要の幅員（1車線道路は車道3.0m以上、2車線道路は車道5.5m以上）が確保されるよう除雪すること。ただし、これによりがたいとき（3車線以上の道路、歩道、待避所等を除雪するとき）は、委託者と協議すること。

(ウ) 圧雪が厚く形成されないよう除雪し、通行者、通行車両等に支障がないよう仕上げるこ
と。

(エ) 路面、道路施設、沿道家屋又はその他工作物を破損しないよう留意すること。

(3) 道路巡視

① 巡視・機動

受託者は委託者の指示に基づき道路全般を巡視し、異常の早期発見に最大限努めること。異常を発見した場合は、直ちに委託者に報告し、指示を受けること。ただし、そのいとまが無く緊急を要するときは、速やかに必要な応急処置、交通誘導等を講じた上で、直ちに委託者に報告し、指示を受けること。

なお、巡視にあたっては、道路交通法の適用除外（緊急車両）を受けないことから、“緊急走

行、転回禁止場所での転回、交差点付近の駐車など”、道路交通法を遵守し、違反する行為は絶対しないよう留意すること。

② 使用車両

受託者が準備する車両に“道路巡視実施中”であることを明示すること。

③ 体 制

受託者は、巡視実施にあたり原則２名以上の体制で行うものとする。

④ 巡視事項

ア 道路 等

(ア) 路面、路側の状況

(イ) 排水施設の状況

(ウ) 交通安全施設の状況

イ 道路工事等の施工箇所における保安施設設置等の交通処理状況

ウ 路上障害物（落石、倒木、落下した積載物、又はその他障害物）の状況

エ その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある事象の状況

(４) 使用機械 等

ア 業務に使用する機械、器具及び材料は、次を標準とする。

名 称	規模、規格	摘 要
ダンプトラック	2 t 積	チェーン装着
凍結防止剤散布装置	2 t 車架装	
ホイールローダ	山積 0.9-1.0m ³	チェーン装着
モータグレーダ	ブレード幅 3.7m	チェーン装着
情報表示盤	道路据置型	
情報板	2.0m ² /面以下	貸与品
標示板	1.0m ² /面以下	貸与品
バリケード	保安灯（赤色・点滅式）付き	貸与品
土のう	PE 製 幅 48cm×長 62cm 中詰：土砂 0.02m ³ /袋	
止杭（杉丸太）	径 6cm×長 1.2m 打込長≧50cm	
滑り止め砂袋	PE 又は PP 製※ ※容易に破損しない構造（厚さ等）とする 中詰：乾燥砂、2 ㍶/袋 散布量：1 ㍶/㎡	
凍結防止剤	CaCl ₂ 又は NaCl 25 kg/袋 散布量：0.025 kg/㎡	支給品

イ 受託者は、業務に使用する機械、器具及び材料の性能、機能、特性、操作方法及び使用方法を熟知して業務を行うこと。

ウ 受託者は、貸与品を借り受けた場合、又は支給品の支給を受けた場合は、善良な管理者の注意をもって管理すること。受託者の責めに帰すべき理由により貸与品を破損したときは、受託者が修理等に係る費用を負担すること。

エ 受託者は、貸与品及び支給品を本業務の履行以外の目的に使用しないこと。

(5) 業務の報告

受託者は業務が完了したときは、速やかに以下の書類を委託者に提出すること。

ア 業務完了時

業務完了書（様式2）

業務精算書（様式3）

現場写真（業務の着手前及び完了後の状況並びに必要なに応じて作業状況を写した写真）

道路巡視報告書（様式7）※道路巡視作業後のみ

イ 月ごとの報告時

業務実績報告書（様式4）

ウ 業務完了報告時（年6回以内）

業務完了報告書（様式5-1）

業務完了報告書（様式5-2）

(6) 臨機の措置

受託者は、(2) 業務の実施 ア の雪氷状況調査の結果、異常な積雪、凍結等により交通又は所要の幅員の確保が困難な場合、又は災害防止等のため必要があると認める場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、委託者に報告し、指示を受けること。

4. その他

本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合又は定めのない事項については、共通仕様書を参考にし、委託者と受託者が協議の上、定めるものとする。

標準仕様書（道路除草業務）

1. 業務の名称

令和 8・9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務

2. 業務内容

浜松市土木部が所管する道路（浜名区管内三ヶ日地区）において、繁茂した草木等の除草を迅速に実施する。

3. 除草業務要領

受託者の業務要領は次のとおりとする。

（1）作業実施

ア 業務着手前に業務実施計画表（別紙様式 1）及び業務計画書を提出すること。

イ 除草の時期は、次を標準とする。ただし、特に委託者が指示する場合は協議を行うこと。

（ア） 1 回除草する区間にあつては、8 月末まで

（イ） 2 回実施する区間にあつては、1 回目を 8 月上旬まで

ウ 受託者は、安全で円滑な交通を確保し、良好な道路環境を維持するため、業務設計書に示す各施工区間について業務を遂行するものとする。

エ 受託者は、道路除草の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草等を交通に支障のないよう、すみやかに処理しなければならない。

オ 受託者は、除草に先立ち、竹・雑木等の伐採を行うとともに、空き缶等の異物を除去する等の清掃を行わなければならない。

カ 受託者は、除草中又は跡片付け中に道路に陥没・亀裂等の異常を発見した場合は、道路異常報告書（別紙様式 5）にてすみやかに委託者に報告しなければならない。

キ 契約図書に基づき適正に交通誘導員を配置するとともに、第三者に危害を及ぼすことがないように保安施設の設置を行い、安全対策を講じること。

ク 業務実施前に、「街路樹育成管理業務」との施工範囲、時期等の調整を行うこと。

（2）業務完了報告

ア 現場写真は施工の場所及び規模が判別できるものとし、展開図にあわせ、500㎡に1枚程度、500㎡に満たない箇所にあつては、箇所ごとに同一位置から業務の着手前・作業中及び完了後撮影（業務年月日を明記）したものを業務完了報告書（別紙様式 2-1 又は 2-2）に添付して提出すること。また、交通誘導員、保安施設等の設置状況写真も提出すること。

イ 業務実施報告内訳表（別紙様式 3）作業日誌（別紙様式 4）発生材処分報告書または発生材確認資料、交通誘導員配置報告書または交通誘導員配置確認資料は、業務施工の都度正確に記入・整理し、委託者の求めに応じ提出すること。

ウ 出来形確認資料として、各路線毎に展開図を作成し、面積計算書類等の計算根拠を提出すること。

4. その他

本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合又は定めのない事項については、共通仕様書を参考にし、委託者と受託者が協議の上、定めるものとする。

静岡県公安委員会告示第69号

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第2条の表の6の項の上欄の規定により、静岡県公安委員会が認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和3年4月1日から施行する。

なお、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の上欄の規定により静岡県公安委員会が認める交通誘導警備業務（平成27年静岡県公安委員会告示第27号）は、令和3年3月31日限り廃止する。

令和2年10月20日

静岡県公安委員会委員長 小長谷 修 誠

	路線	区間
1	一般国道1号	静岡県内全域
2	一般国道135号	静岡県内全域
3	一般国道136号	静岡県内全域
4	一般国道139号	静岡県内全域
5	一般国道150号	静岡県内全域
6	一般国道152号	静岡県内全域
7	一般国道246号	静岡県内全域
8	一般国道257号	静岡県内全域
9	一般国道362号	静岡県内全域
10	一般国道414号	静岡県内全域
11	県道22号 三島富士線	静岡県内全域
12	県道24号 富士裾野線	静岡県内全域
13	県道27号 井川湖御幸線	静岡県内全域
14	県道34号 島田吉田線	静岡県内全域
15	県道37号 掛川浜岡線	静岡県内全域
16	県道45号 天竜浜松線	静岡県内全域
17	県道61号 浜北袋井線	静岡県内全域
18	県道62号 浜松雄踏線	静岡県内全域
19	県道65号 浜松環状線	静岡県内全域
20	県道67号 静岡清水線	静岡県内全域
21	県道74号 山脇大谷線	静岡県内全域
22	県道76号 富士富士宮由比線	静岡県内全域

23	県道163号 東柏原沼津線	静岡県内全域
24	県道261号 磐田細江線	静岡県内全域
25	県道354号 静岡環状線	静岡県内全域
26	県道380号 富士清水線	静岡県内全域
27	県道381号 島田岡部線	静岡県内全域
28	県道394号 沼津小山線	静岡県内全域
29	県道396号 富士由比線	静岡県内全域
30	県道407号 静岡草薙清水線	静岡県内全域
31	県道413号 磐田袋井線	静岡県内全域
32	県道414号 富士富士宮線	静岡県内全域

受託者
〇〇〇〇〇〇様

浜名土木整備事務所
所長 〇〇 〇〇

業 務 依 頼 書

下記のとおり業務を依頼します。

記

1. 名 称 令和 8 ・ 9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務
2. 路 線 名 国道・県道・市道〇〇〇線、
二級河川・準用河川・普通河川〇〇〇〇〇、〇〇〇都市下水路
3. 場 所 浜松市浜名区〇〇町地内
4. 依 頼 日 令和〇〇年〇〇月〇〇日（ ）
5. 業務内容 単価表工種番号

工種名

監督員職氏名 技術職員 〇〇 〇〇

浜名土木整備事務所
所長 ○○ ○○

受託者 ○○○○○○

業 務 完 了 書

下記のとおり業務を完了したのでお届けします。

- | | |
|----------|--|
| 1. 名 称 | 令和 8・9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務 |
| 2. 路 線 名 | 国道・県道・市道○○○線
二級河川・準用河川・普通河川○○○○○、○○○都市下水路 |
| 3. 場 所 | 浜松市浜名区○○町地内 |
| 4. 作 業 日 | 令和○○年○○月○○日（ ）
令和○○年○○月○○日（ ） |
| 5. 業務内容 | 単価表工種番号

工種名 |
| 6. 業務責任者 | ○○ ○○ |

上記業務委託の検査をいたしました。

令和 年 月 日

検査員職氏名 技術職員 ○○ ○○

[illegible]

監督員確認

業務責任者 ○○ ○○

[illegible]

業務完了報告書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(あて先)
浜松市長 中野 祐介

(受託代表者) 浜松市〇区〇〇町〇〇番地
〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

業 務 名 令和 8 ・ 9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務
委 託 期 間 自 令和〇〇年〇〇月〇〇日
 至 令和〇〇年〇〇月〇〇日

下記のとおり〇月～〇月度の業務が完了したので報告します。

記

年 月	金 額	累計金額	備 考
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
令和〇年 〇月分			
合 計			

令和 年 月 日

(あて先) 浜松市長 中野祐介

住所又は
所 在 地

受託者

氏名又は
名 称

業務完了報告書（〇〇月）

浜松市契約規則第 3 7 条の規定により、次のとおり業務を完了したので、届け出します。

記

業務の名称	令和 8 ・ 9 年度 浜名区（北地域）道路等維持補修（三ヶ日地区）業務
業務の場所	浜松市土木部が所管する道路・河川（浜名区管内三ヶ日地区）
契約年月日	令和 年 月 日
履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
前回までの完了年月日	令和 年 月 日（〇〇月まで）
今回完了年月日	令和 年 月 日（〇〇月分）
契約金額(単価)/(単位)	契約書のとおり
前回までの作成数量（実績）	件（〇〇月まで）
今回作成数量（実績）	件（〇〇月分）
備考	この業務の従事者に対する賃金等の労働条件や労働環境については、最低賃金法等の関連法令を遵守し適正に確保（した ・ しなかった）ことを報告する。

様式 6

課 長	課長補佐	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 長	ｸﾞﾙｰﾌﾟ

令和 年 月 日

委託者 浜松市長 中野祐介

住所又は
所在地

受託者 商号又は
名称

代表者

業 務 委 託 一 部 再 委 託 届

〇〇〇〇業務委託の再委託について届け出いたします。

記

業 務 委 託 名		(課名)			
契 約 年 月 日		令和 年 月 日			
履行期間（契約期間）		令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日			
契 約 金 額		¥ －			
再 委 託 契 約 金 額		¥ －			
再委託先の 氏名（名称）	住 所 （所在地）	再 委 託 契 約 の 内 容			必要な資格 等の名称
		業 務 内 容	金 額	再委託期間	
			¥	/ ~ /	
			¥	/ ~ /	
			¥	/ ~ /	
			¥	/ ~ /	
			¥	/ ~ /	

道路巡視報告書

令和8・9年度 浜名区(北地域)道路等維持補修(三ヶ日地区)業務

[illegible]

(別紙様式 1)

道路除草業務実施計画表

業務責任者

[illegible]

【契約期間満了時に一括報告をする契約の場合】

単価契約用

令和 年 月 日

(あて先) 浜松市長 中野祐介

住所又は
所在地

受託者 商号又は
名 称

代 表 者

業 務 完 了 報 告 書

浜松市契約規則第 3 7 条の規定により、次のとおり業務を完了したので、届け出します。

記

業 務 の 名 称	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務
業 務 の 場 所	浜松市
契 約 年 月 日	令和 年 月 日
履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
完 了 年 月 日	令和 年 月 日
契約金額（単価）／（単位）	¥ -／件
作 成 数 量 （ 実 績 ）	件
備 考	この業務の従事者に対する賃金等の労働条件や労働環境については、最低賃金法等の関連法令を遵守し適正に確保（ した ・ しなかった ）ことを報告する。

【契約期間中に複数回報告をする契約の場合】

単価契約用

令和 年 月 日

(あて先) 浜松市長 中野祐介

住所又は
所在地

受託者 商号又は
名称

代表者

業 務 完 了 報 告 書 (月・中間・最終)

浜松市契約規則第37条の規定により、次のとおり業務を完了したので、届け出します。

記

業 務 の 名 称	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務
業 務 の 場 所	浜松市
契 約 年 月 日	令和 年 月 日
履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
前回までの完了年月日	令和 年 月 日 (〇〇月まで)
今 回 完 了 年 月 日	令和 年 月 日 (〇〇月分)
契約金額 (単価) / (単位)	¥ — / 件
前回までの作成数量 (実績)	件 (〇〇月まで)
今回作成数量 (実績)	件 (〇〇月分)
備 考	この業務の従事者に対する賃金等の労働条件や労働環境については、最低賃金法等の関連法令を遵守し適正に確保 (した ・ しなかった) ことを報告する。

(別紙様式 3)

道路除草業務 実施報告内訳表

業務責任者

印

[illegible]

[illegible]

(展開図)

左

右

終点側

起点側

搬出分位置番号	()	搬出無位置番号	()
搬出分合計	m^2	搬出無合計	m^2
搬出分総合計	m^2	搬出無総合計	m^2

道路異常報告書

業務の名称

道路除草業務

令和 年 月 日

路 線 名	発 見 日	目 標 物 ・ 距 離 標	破 損 等 状 況	備 考


位 置 図


※別紙でも可。

写 真

※別紙でも可。

令和8・9年度
浜名区(北地域)道路等維持補修(三ヶ日地区)
業務位置図






雪氷対策 三ヶ日地区

工区	路線名	箇所
1工区	国道301号	高橋交差点～愛知県境
2工区	国道362号	西天王町交差点～愛知県境
3工区	国道301号 三ヶ日尾奈日比沢線	湖西市境～西天王町交差点 国道362号交差点～三ヶ日上尾奈西線交差点
4工区	県道鳳来三ヶ日線	県道浜北三ヶ日線交差点～愛知県境
5工区	主要地方道浜北三ヶ日線	国道301号交差点～引佐町境
6工区	県道鳳来三ヶ日線 県道三ヶ日インター線 三ヶ日大谷引佐峠線	三ヶ日インターチェンジ～県道浜北三ヶ日線交差点 国道362号交差点～三ヶ日インターチェンジ 三ヶ日大谷引佐峠線全線
7工区	国道362号	細江町境～西天王町交差点
8工区	県道瀬戸佐久米線 県道瀬戸佐久米線(レイクサイト)	国道362号佐久米交差点～瀬戸橋交差点 国道362号交差点～瀬戸橋交差点
9工区	三ヶ日平山線 三ヶ日5002号線 三ヶ日平山南部線	国道301号平山橋横 ～三ヶ日平山線、平山5002号線交差点 三ヶ日平山線交差点～三ヶ日中山線交差点 三ヶ日中山線交差点～平山区民グラウンド
10工区	三ヶ日只木東山線 三ヶ日大谷線 三ヶ日東西線	三ヶ日只木東山線全線 県道鳳来三ヶ日線交差点～市営小深田団地横 釣橋川橋・宇利山川橋前後100m程度


令和8・9年度浜名区(北地域)道路除草(三ヶ日地区)位置図

2回除草路線




令和8・9年度 レイクサイド除草箇所図

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区（北地域） 道路等維持補修（三ヶ日地区）業務		図 紙 名	汎用図
工 事 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内		縮 尺	1:1000
図 面 の 種 別	平面図		図面番号	12 第1
	測量年月日	設計年月日		
事業別名				

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路等整備事業(三ヶ日地区) 業務	
工 事 箇 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 種 類	平面図	
縮尺1:1000	図面番号 12 第2	
調査年月日	設計年月日	
更新番号		

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路等整備計画(三ヶ日地区) 業務	
工 事 場 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 種 別	平面図	
縮 尺 1:1000	図面番号	12 様中3
図面年月日	2024年8月	
事務所名		

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区(旧増城)道路整備事業(三ヶ日増城)業務	1
工 事 図 説	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 説 明	平面図	
縮尺1:1000	図面番号 12 第4	
測量年月日	設計年月日	
作成所		

平面図 S=1:1000



工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路等整備事業(三ヶ日地区)業務	
工 事 箇 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 標 題	平面図	
縮尺1:1000	図面番号(2)	第45
設計年月日	設計年月日	
承認者		


平面図 S=1:1000



工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路整備補修(三ヶ日地区)業務	
工 事 場 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 種 類	平面図	
縮 尺	1:1000	図面番号 12 張中 6
測 定 年 月 日	設計年月日	
承認者		



平面図

S=1:1000



工事名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路関係事業(三ヶ日地区)業務		
工事箇所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内		
図面名	平面図		
縮尺	図示	図面番号	12葉7
作成月日	平成	年	月 日


平面図 S=1:1000



$$\begin{aligned} & \gamma \frac{10.0 \times 10.0}{2} = 75.0 \text{ m}^2 \\ & \delta \frac{(10.0 + 28.0)}{2} \times 65.5 = 536.75 \text{ m}^2 \\ & \epsilon \frac{10.0 \times 28.0}{2} = 35.0 \text{ m}^2 \\ & \zeta \frac{(2.6 + 15.5)}{2} \times 65.5 = 212.875 \text{ m}^2 \\ & \eta 28.0 \times 14.3 = 120.4 \text{ m}^2 \\ & \theta 16.0 \times 10.0 = 64.0 \text{ m}^2 \\ & \iota \frac{28.0 \times 10.0}{2} = 43.0 \text{ m}^2 \end{aligned}$$


工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域)道路整備事業(三ヶ日地区)業務	
工 事 箇 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 題 名	平面図	
縮尺 1:1000	図面番号 12 表平図	
作成年月日	設計年月日	
事務所名		

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路等維持管理修(三ヶ日地区)業務	
工 事 場 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 名 称	平面図	
縮尺1:1000	図面番号	12葉中:9
調査年月日	設計年月日	
承認者		

平面図 S=1:1000




工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路等整備事業(三ヶ日地区)業務	
工 事 箇 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 種 別	平面図	
縮 尺 1:1000	図記番号 12 第 10	
測量年月日	設計年月日	
業務所名		


平面図 S=1:1000



$$18.4 \times 7.0 \div 2 = 64.4 \text{ m}^2$$




$$39.0 \times 7.5 = 292.5 \text{ m}^2$$



工 事 名	令和8・9年度浜名区(北地域) 道路整備事業(三ヶ日地区)業務	
工 事 所 在	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都筑地内	
図 面 の 種 類	平面図	
図 面 号	図面番号 12-2-11	図面番号 12-2-11
図 面 年 月 日	図面年月日	図面年月日
事務所名		

平面図 S=1:1000



工 事 名	令和8・9年度浜名区（北地域） 道路幅員維持（三ヶ日地区）業務	
工 事 場 所	浜松市浜名区三ヶ日町大崎・都築地内	
図 面 の 種 類	平面図	
縮 尺 1:1000	図面番号 12 表 12	
測量年月日	設計年月日	
市 務 課 長		

令和8・9年度 浜名区(北地域)道路除草(三ヶ日地区)業務 数量表

区間 番号	路 線 名		施工箇所		施工面積			施工 回数	標準数量	交通誘導員	
					(上段、搬出含む。下段、集草まで)						
			町名	延長(m)	作業延長(m)	平均法長(m)	作業面積(㎡)		延面積(㎡)	A	B
209	(国)	362号	県境(新トンネル)	4,000	4,327	1.0	4,327	2	8,654	○	
			三ヶ日町高橋		0	0.0	0		0		
209 ①	(国)	362号	森川橋西 本坂橋	242	河川管理境まで		857	2	1,714	○	
							0	0			
212	(国)	362号	寸座峠	3,500	1,813	1.0	1,813	2	3,626	○	
			三ヶ日町東都筑		0	0.0	0		0		
213	(国)	362号	都筑駅	1,000	700	1.0	700	2	1,400	○	
			三ヶ日町宇志			0.0	0		0		
213 ①	(国)	362号	三ヶ日町津々崎 三協建設前法面	123	123	2.0	246	2	492	○	
						0.0	0	0			
231	(国)	301号	三ヶ日町宇利峠	3,000	853	1.0	853	2	1,706		○
			三ヶ日町平山		2,063	1.0	2,063		4,126		
232	(国)	301号	三ヶ日町長根	900	273	1.0	273	2	546		○
			三ヶ日町長根		356	1.0	356		712		
232 ②	(国)	301号	三日池交差点 神戸橋	90	法面下まで 植樹柵内含む		379	2	758		○
								0	0		
233	(国)	301号	三ヶ日町三ヶ日踏切	1,600	914	1.0	914	2	1,828		○
			三ヶ日町尾奈神田橋		0	0.0	0		0		
234	(国)	301号	三ヶ日町尾奈神田橋	2,000	1,332	1.0	1,332	2	2,664		○
			三ヶ日町瀬戸トンネル		328	1.0	328		656		
264	(主)	浜北三ヶ日線	三ヶ日町風越峠	4,000	1,480	1.0	1,480	2	2,960		○
			三ヶ日町只木		4,200	1.0	4,200		8,400		
265	(主)	浜北三ヶ日線	三ヶ日町只木	600	190	1.0	190	2	380		○
			三ヶ日町岡本		530	1.0	530		1,060		
279	(一)	鳳来三ヶ日線	三ヶ日町只木	6,000	2,735	1.0	2,735	2	5,470		○
			三ヶ日町大谷		2,416	1.0	2,416		4,832		
280	(主)	三ヶ日インター線	三ヶ日町駒場	500	524	1.0	524	2	1,048		○
			三ヶ日町都築		0	0.0	0		0		
281	(一)	鳳来三ヶ日線	県境	3,700	2,710	1.0	2,710	2	5,420		○
			三ヶ日町大福寺		1,850	1.0	1,850		3,700		
282	(一)	瀬戸佐久米線	三ヶ日町瀬戸	2,500	1,200	1.0	1200	2	2,400		○
			三ヶ日町佐久米		0	0.0	0		0		
320	(一)	浜名湖周遊自転車道	第一浜崎踏切	2,500	1,700	1.0	1700	2	3,400		○
			東急サニーパーク		0	0.0	0		0		
323	(一)	浜名湖周遊自転車道	東急サニーパーク	4,500	3,700	1.0	3700	2	7,400		○
			三ヶ日大崎1号線		0	0.0	0		0		
326	(一)	瀬戸佐久米線 (レイクサイドウェイ)	国道362号交差点 新瀬戸橋	5,000	別紙のとおり			2	36,795		○
								0	0		
334	(市)	三ヶ日本坂線	362号	2,000	0	0.0	0	2	0		○
			旧本坂トンネル		3,083	1.0	3,083		6,166		
335	(市)	三ヶ日利木峠線	湖西境	1,000	1,420	1.0	1,420	2	2,840		○
			三ヶ日町下尾奈		0	0.0	0		0		
336	(市)	三ヶ日宇志大谷線	県道鳳来三ヶ日線	3,800	6,000	1.0	6000	2	12,000		○
			三ヶ日山田線交差点		0	0.0	0		0		
337	(市)	三ヶ日摩訶谷宇志線	三ヶ日山田線交差点	2,286	4,100	1.0	4100	2	8,200		○
			三ヶ日只木線		0	0.0	0		0		
338	(市)	三ヶ日大谷引佐峠線	細江町境～西へ (ブロック積上部)	680	580	1.0	580	2	1,160		○
					0	0.0	0	0	0		
小計									112,861		
									29,652		
合計									142,513		

令和8・9年度 道路除草業務施工箇所一覧表(レイクサイドウェイ)

図面No.	箇所No.	上段は前期 下段は後期			除草面積合計	延長	平均	幅	平均	備考
		延長	幅員	除草面積						
1	1	54.0	1.00	54.0	108.0					
		54.0	1.00	54.0						
1	2	42.0	1.00	42.0	84.0					
		42.0	1.00	42.0						
1	3	78.0	1.00	78.0	156.0					
		78.0	1.00	78.0						
2	3 -1	5.0	1.00	5.0	10.0					
		5.0	1.00	5.0						
2	4	136.0	1.00	136.0	272.0					
		136.0	1.00	136.0						
2	5	39.5	2.00	79.0	158.0					
		39.5	2.00	79.0						
2	6	25.0	1.00	25.0	50.0					
		25.0	1.00	25.0						
2	7	66.0	3.00	198.0	396.0					
		66.0	3.00	198.0						
2	8	88.0	0.80	70.4	140.8					
		88.0	0.80	70.4						
2・3	9	85.0	1.00	85.0	170.0					
		85.0	1.00	85.0						
3	10	8.3	3.00	24.9	49.8					
		8.3	3.00	24.9						
3	11	108.0	1.00	108.0	216.0					
		108.0	1.00	108.0						
3	12	14.5	0.60	8.7	17.4					
		14.5	0.60	8.7						
3	13	80.0	0.60	48.0	96.0					
		80.0	0.60	48.0						
3	14	12.0	0.60	7.2	14.4					
		12.0	0.60	7.2						
3	15	28.0	0.60	16.8	33.6					
		28.0	0.60	16.8						
3	16	50.0	0.60	30.0	60.0					
		50.0	0.60	30.0						
3・4	17	64.0	0.60	38.4	76.8					
		64.0	0.60	38.4						
4	18	36.0	0.60	21.6	43.2					
		36.0	0.60	21.6						
3	19	30.0	2.00	60.0	120.0					
		30.0	2.00	60.0						
3	20	26.25	5.30	139.1	278.2	23.0	26.25			小数2位以下切り捨て
		26.25	5.30	139.1		29.5				
3・4	21	69.0	2.90	200.1	400.2			2.8	2.90	
		69.0	2.90	200.1				3.0		
4	22	54.5	2.90	158.0	316.0			3.0	2.90	小数2位以下切り捨て
		54.5	2.90	158.0				2.8		
4	23	56.0	3.20	179.2	358.4			2.8	3.20	
		56.0	3.20	179.2				3.6		
4	24	57.0	3.70	210.9	421.8			3.6	3.70	
		57.0	3.70	210.9				3.8		
4	25	112.0	4.15	464.8	929.6			3.8	4.15	
		112.0	4.15	464.8				4.5		
4	26	60.0	5.00	300.0	600.0			4.5	5.00	
		60.0	5.00	300.0				5.5		
4	27	36.0	5.75	207.0	414.0			5.5	5.75	
		36.0	5.75	207.0				6.0		
	頁計	3,040.1			5,990.2					

令和8・9年度 道路除草業務施工箇所一覧表(レイクサイドウェイ)

		上段は前期 下段は後期			No.②					
図面No.	箇所No.	延長	幅員	除草面積	除草面積合計	延長	平均	幅	平均	備考
4	28	3.7	3.00	11.1	22.2			0.0	3.00	
		3.7	3.00	11.1				6.0		
4・5	29	40.0	5.70	228.0	456.0			6.4	5.70	
		40.0	5.70	228.0				5.0		
5	30	113.0	4.35	491.5	983.0			5.0	4.35	小数2位以下切り捨て
		113.0	4.35	491.5				3.7		
5	31	27.0	1.85	49.9	99.8			3.7	1.85	
		27.0	1.85	49.9				0.0		
5	32									施工無し
5	33	45.0	1.80	81.0	162.0			0.0	1.80	
		45.0	1.80	81.0				3.6		
5	34	70.0	3.75	262.5	525.0			3.8	3.75	
		70.0	3.75	262.5				3.7		
5	35	51.0	3.70	188.7	377.4					
		51.0	3.70	188.7						
5・6	36	43.5	4.25	184.8	369.6			3.7	4.25	
		43.5	4.25	184.8				4.8		
6	37	13.0	2.40	31.2	62.4			4.8	2.40	
		13.0	2.40	31.2				0.0		
6	38	109.0	1.00	109.0	218.0					
		109.0	1.00	109.0						
6	39	100.0	1.00	100.0	200.0					
		100.0	1.00	100.0						
6	40	101.0	1.00	101.0	202.0					
		101.0	1.00	101.0						
6	41	101.0	1.00	101.0	202.0					
		101.0	1.00	101.0						
6	42	30.5	1.00	30.5	61.0					
		30.5	1.00	30.5						
6	43	96.0	1.00	96.0	192.0					
		96.0	1.00	96.0						
6	44	40.0	1.00	40.0	80.0					
		40.0	1.00	40.0						
6・7	45	68.0	1.00	68.0	136.0					
		68.0	1.00	68.0						
6	46	74.0	2.00	148.0	296.0					
		74.0	2.00	148.0						
7	47	73.0	1.00	73.0	146.0					
		73.0	1.00	73.0						
7	48	45.0	1.00	45.0	90.0					
		45.0	1.00	45.0						
7	49	97.0	1.00	97.0	194.0					
		97.0	1.00	97.0						
7	49 1	7.5	2.25	16.8	176.0					前期
		25.0	2.85	71.2						
	49 1	7.5	2.25	16.8						後期
		25.0	2.85	71.2						
7	49 2	21.0	1.50	31.5	63.0					
		21.0	1.50	31.5						
7	50	88.0	1.00	88.0	176.0					
		88.0	1.00	88.0						
7	51	83.0	1.00	83.0	166.0					
		83.0	1.00	83.0						
7	52	45.0	2.00	90.0	180.0			1.0	2.00	
		45.0	2.00	90.0				3.0		
7	53									施工しない
7	54	36.8	1.00	36.8	73.6					
		36.8	1.00	36.8						
	頁計	3,294.0			5,909.0					

令和8・9年度 道路除草業務施工箇所一覧表(レイクサイドウェイ)

No.③

			上段は前期 下段は後期			No.③						
図面No.	箇所No.		延長	幅員	除草面積	除草面積合計	延長	平均	幅	平均	備考	
7・8	55	ア	60.0	1.00	60.0	120.0	44.0 36.0	40.00			法下側溝まで	
			60.0	1.00	60.0							
		イ	40.0	10.00	400.0	800.0						
			40.0	10.00	400.0							
7	56		25.0	1.00	25.0	50.0						
			25.0	1.00	25.0							
7	57		110.0	1.00	110.0	220.0						
			110.0	1.00	110.0							
8	58		63.3	1.00	63.3	126.6						
			63.3	1.00	63.3							
8	59		50.0	4.00	200.0	400.0			0.0	4.00		
			50.0	4.00	200.0			8.0				
8	60		43.0	4.00	172.0	344.0			0.0	4.00		
			43.0	4.00	172.0			8.0				
8	61		78.5	1.00	78.5	157.0						
			78.5	1.00	78.5							
7・8	62		198.0	5.50	1,089.0	2,178.0			0.0	5.50		
			198.0	5.50	1,089.0			11.0				
8	63		119.0	5.50	654.5	1,309.0			0.0	5.50		
			119.0	5.50	654.5			11.0				
8	64	ア	15.0	5.00	75.0	150.0			0.0	5.00	小数2位以下切り捨て	
			15.0	5.00	75.0			10.0				
8		イ	65.5	8.50	556.7	1,113.4			10.0	8.50		
			65.5	8.50	556.7			7.0				
8		ウ	10.0	3.50	35.0	70.0			0.0	3.50	小数2位以下切り捨て	
			10.0	3.50	35.0			7.0				
8		エ	65.5	3.25	212.8	425.6			3.0	3.25		
			65.5	3.25	212.8			3.5				
8		オ	28.0	4.30	120.4	240.8						
			28.0	4.30	120.4							
8		カ	16.0	4.00	64.0	128.0						
			16.0	4.00	64.0							
8		キ	21.5	2.00	43.0	86.0			0.0	2.00		
			21.5	2.00	43.0			4.0				
8	65		27.0	1.00	27.0	54.0						
			27.0	1.00	27.0							
8	66	ア	48.0	4.65	223.2	446.4			3.3	4.65		
			48.0	4.65	223.2			6.0				
8		イ	36.0	4.90	176.4	352.8			3.3	4.90		
			36.0	4.90	176.4			6.5				
8	ウ	37.0	2.00	74.0	148.0							
		37.0	2.00	74.0								
8	67	ア	108.0	3.00	324.0	648.0						
			108.0	3.00	324.0							
8		イ	61.0	1.00	61.0	122.0						
			61.0	1.00	61.0							
9	68		161.0	2.00	322.0	644.0						
			161.0	2.00	322.0							
9	69		162.0	4.50	729.0	1,458.0						
			162.0	4.50	729.0							
9	70		58.0	2.00	116.0	232.0						
			58.0	2.00	116.0							
9	71		44.0	1.00	44.0	88.0						
			44.0	1.00	44.0							
9	72		60.0	9.50	570.0	1,140.0			6.6	9.50		
			60.0	9.50	570.0			12.4				
9	73		51.0	1.00	51.0	102.0						
			51.0	1.00	51.0							
9	74		51.6	1.00	51.6	103.2						
			51.6	1.00	51.6							
9	75		41.0	1.00	41.0	82.0						
			41.0	1.00	41.0							
9	76		61.0	1.00	61.0	122.0						
			61.0	1.00	61.0							
9・10	77		84.0	1.00	84.0	168.0						
			84.0	1.00	84.0							
	頁計		4,197.8			13,828.8						

令和8・9年度 道路除草業務施工箇所一覧表(レイクサイドウェイ)

図面No.	箇所No.	上段は前期 下段は後期			除草面積合計	延長	平均	幅	平均	備考
		延長	幅員	除草面積						
10	78	58.0	1.00	58.0	116.0					
		58.0	1.00	58.0						
10	79	48.0	1.00	48.0	96.0					
		48.0	1.00	48.0						
10	80	124.0	1.00	124.0	248.0					
		124.0	1.00	124.0						
10	81	85.4	1.00	85.4	170.8					
		85.4	1.00	85.4						
10	82	144.0	2.00	288.0	576.0			1.0	2.00	
		144.0	2.00	288.0				3.0		
10	83	80.0	1.00	80.0	160.0					
		80.0	1.00	80.0						
10	84	75.0	1.00	75.0	150.0					
		75.0	1.00	75.0						
10	85	38.0	8.00	304.0	608.0			2.0	8.00	
		38.0	8.00	304.0				14.0		
10・11		62.0	6.00	372.0	744.0			2.0	6.00	
		62.0	6.00	372.0				10.0		
10・11	86	92.0	5.00	460.0	920.0					
		92.0	5.00	460.0						
11	87	60.0	3.00	180.0	360.0			2.0	3.00	
		60.0	3.00	180.0				4.0		
11		20.0	6.00	120.0	240.0			2.0	6.00	
		20.0	6.00	120.0				10.0		
11		70.0	1.00	70.0	140.0					
		70.0	1.00	70.0						
11	88	38.0	2.00	76.0	152.0			1.0	2.00	
		38.0	2.00	76.0				3.0		
11		52.0	1.00	52.0	104.0					
		52.0	1.00	52.0						
11	89	60.0	3.25	195.0	390.0			1.0	3.25	
		60.0	3.25	195.0				5.5		
11	90	70.0	2.50	175.0	350.0			1.0	2.50	
		70.0	2.50	175.0				4.0		
11	91	28.0	5.50	154.0	308.0			2.7	5.50	
		28.0	5.50	154.0				8.3		
11		42.0	5.30	222.6	445.2			6.6	5.30	
		42.0	5.30	222.6				4.0		
11		8.0	1.00	8.0	16.0					
		8.0	1.00	8.0						
11	92	18.4	3.50	64.4	128.8			0.0	3.50	
		18.4	3.50	64.4				7.0		
11・12		39.0	7.50	292.5	585.0					
		39.0	7.50	292.5						
11	93	17.0	1.00	17.0	34.0					
		17.0	1.00	17.0						
11		20.0	12.00	240.0	480.0					
		20.0	12.00	240.0						
12		56.0	8.00	448.0	896.0			2.0	8.00	
		56.0	8.00	448.0				14.0		
12	94	23.0	2.00	46.0	92.0			1.5	2.00	
		23.0	2.00	46.0				2.5		
12	95	50.0	3.05	152.5	305.0			2.5	3.05	
		50.0	3.05	152.5				3.6		
12	96	55.3	2.40	132.7	265.4			1.0	2.40	
		55.3	2.40	132.7				3.8		
12	97	38.6	6.00	231.6	463.2			2.5	6.00	
		38.6	6.00	231.6				9.5		
12		11.4	7.10	80.9	161.8			5.7	7.10	
		11.4	7.10	80.9				8.5		
12	98	63.5	3.20	203.2	406.4			0.0	3.20	
		63.5	3.20	203.2				6.4		
12	99	95.0	3.50	332.5	665.0			1.0	3.50	
		95.0	3.50	332.5				6.0		
12	100	66.0	2.20	145.2	290.4			1.0	2.20	
		66.0	2.20	145.2				3.4		
	頁計	3,615.2			11,067.0					小数2位以下切り捨て

延長

①	3,040.1
②	3,294.0
③	4,197.8
④	3,615.2
合計	14,147.1
1/2	7,073.5

設計

①	5,990.2
②	5,909.0
③	13,828.8
④	11,067.0
合計	36,795.0
1/2	18,397.5